

PRZEDMIAR ROBÓT

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Wykonanie impregnacji pokrycia ścian i dachu budynku kościoła i dzwonnicy w Rajbrocie		
2	Element	Remont pokrycia dachowego i ścian drewnianych		
4.1.3	KNR 202/1604/1 (1)	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m, nakłady podstawowe	m2	490,87
4.1.4	Kalkulacja własna	Koszt najmu rusztowań	mg	375,21
	KNR 1901/629/3	Roboty odgrzybieniowe, oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych, powierzchnia ponad 5,0 m ² - dachy	m2	860,23
	KNR 1901/629/3	Roboty odgrzybieniowe, oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych, powierzchnia ponad 5,0 m ² - ściany	m2	580,54
	KNR 913/101/1	Przygotowanie podłoża- zmycie podłoża myjką ciśnieniową z detergentem wg. PPKiR		
	Wyliczenie ilości robót:			
		860,23+580,54	1 440,770000	
		RAZEM:	1 440,770000	
			m2	1 440,770
	KNR 1901/527/4	Impregnacja gontów przez dwukrotne nałożenie preparatu impregnującego-dachy	m2	860,23
	KNR 1901/527/4	Impregnacja gontów przez dwukrotne nałożenie preparatu impregnującego- ściany	m2	580,54